

防滑施工

(株) M-1 プランニング

<転倒防止の施工技術>

ASL工法

(アンチ・スリップ・リキッド)

転倒防止液剤

AS Liquid

床など転倒事故防止の施工技術

雨の日でも安全・安心の ASL工法

(アンチ・スリップ・リキッド)

ビルやマンションのエントランスや通路、スポーツクラブやホテルのプールサイド、介護施設や病院の浴室などの転倒防止に **ASL** をご検討ください。

メンテナンスが容易

施工は短時間

美観はそのまま



床を滑りにくくするASL工法とは？

◎ **ASL工法**のしくみは、石材に含まれる軟らかい成分を液剤**ASリキッド**との化学反応で溶かし、床材にミクロ単位の無数の小さな穴をあけます。穴の数は成人男性の片足で一步踏み込んだ場合、数万個の穴を踏んでいる状態になります。床が濡れると、それら無数の穴の中に水が入り、足底との吸盤力が強まるので、水の移動が抑えられて滑りにくくなります。

◎ 施工対象の床材は、
御影石・大理石・磁器タイル
・陶器質タイル・セラミック
タイル・テラゾータイル・
コンクリート・モルタル
など多岐に渡ります。



◎ A S L 工法による防滑施工の流れ

①養生作業

洗剤や ASL の液剤が付着飛散しないようマスキングテープや、ビニールを使用し養生します。

②施工前洗浄

水洗い・洗剤洗いなどでの床面の適切な洗浄を行います。

③液剤塗布

液剤 (A S リキッド) をパッド等でなじませ、ポリッシャーを使い全体になじませます。適宜時間を見ながら、ポリッシャーやデッキブラシで、全体的にブラッシングします。

④仕上げ洗浄・完了

液剤を洗い流した後に仕上げの洗浄を行います。

⑤施工時間

施工時間は 10 m² で約 2 時間、200 m² で一日と短く、アフターメンテナンスも容易です。



<施工前洗浄>



<液剤塗布>

A S リキッド各種商品一覧

AS Liquid

A S リキッド 4 L

床材 : 大理石 御影石 各種タイル

容量 : 4リットル

A S リキッド 18 L

床材 : 大理石 御影石 各種タイル

容量 : 18リットル



床材の滑り止めに効果を発揮します。施設のエントランスや通路、浴室、温泉施設等にも効果を発揮します。



弊社は滑り止め施工の促進のため設立された一般社団法人「アンチスリップラボ」に参加しています。防滑剤「**A S リキッド**」および「**A S L 工法**」はアンチスリップラボの推薦を受けております。

A S リキッドのご注文はこちらまで

施工のご相談も受けたまります

TEL 047-318-9781 FAX 047-318-9782

MAIL mail@m-1p.co.jp **お気軽にお問合せください**

施工会社	株式会社M-1プランニング
住所	千葉県浦安市猫実5-3-37
電話番号	047-318-9781 F A X 047-318-9782
メール	mail@m-1p.co.jp
ホームページ	http://suberidome.net/asl.html
許可・資格	建設業許可 千葉県知事許可(般-24)第48212号
業務内容	滑り止め剤の製造・販売 滑り止め施工 清掃管理 ハウスクリーニング 遺品整理 特殊清掃

